

# PROSEDYRE FOR BRUK AV SJOKKMASKIN

Før bruk

Kontroller maskinens innfestning:

- Hydraulikkylindereens innfestning i taket
- Festestagene skal være skrudd til, sjekk m/vater hva stillingen er.

Utføre falltest

## 1. Start kompressor

- Før start:
  - Tørne kompressor for hånd
  - Peile oljenivå på kompressor
  - Drener kondensvann fra flaskebank
  - Åpne ventil for arbeidsluft til verksted
- Start kompressor ved å vippe opp bryteren, still regulator til min. 12 bar.

## 2. Koble til luftslange fra verksted

- Trykk på regulator settes til 10 bar

## 3. Start hydraulikkaggregat

- Før start:
  - Kontroller at det er olje i tanken (via påfyllingslukk)

## 4. Kontroller at ventil på låsen til platen står i stengt posisjon

## 5. Løft lodd + plate til start posisjon

## 6. Vipp inn de 4 plateholderne. Kontroller at boltene kommer skikkelig opp ved å gi de et forsiktig slag med en hammer.

## 7. Frigjøre lås til plate ved å sette ventilen til «åpen»

## 8. Løft loddet til ønsket fallhøyde

## 9. Utløs loddet med de to utløserventilene (opereres av to personer samtidig)

(OBS: Prosedyre må skrives om dersom det bekreftes at låsen skal kunne sammenkoble loddet og fiksturpaltet i løpet av fallet. Mellom pkt. 8 og 9 må det da legges til et punkt som lyder tilsvarende «Sett ventilen til låsen til «stengt». Ventilen vil da stenge når loddet kommer i kontakt med platen».)

## Etter utført falltest

1. Hold inne de to utløserventilene
2. Senk sylinter m/lås ned på festet på loddet
3. Slipp de to utløserventilene
4. Steng ventil til lås mellom lodd og plate
5. Slå av hydraulikkaggregat
6. Slå av kompressor og steng ventilen til arbeidsluft til verkstedet